

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: L001
Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

JKSO:
Miesto: Lemešany

KS:
Dátum: 19.1.2022

Objednávateľ:
Obecný úrad Lemešany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

IČO: 51007631
IČ DPH: SK2120553820

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	192 880,86
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	192 880,86	38 576,17

Cena s DPH	v	EUR	231 457,03
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

19.1.2022



Dátum a podpis:

Pečiatka

19. 01. 2022

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY S.R.O.
082 03 LEMEŠANY 184
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: L001

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Miesto: Lemešany

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany

Projektant:

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		192 880,86	231 457,03
1	Denný stacionár	127 604,35	153 125,22
3	Prístupová rampa a terasa	35 665,87	42 799,04
2	Zdravotechnika	6 193,58	7 432,30
5	Vzduchotechnika-Rekuperácia	5 832,98	6 999,58
6	Ústredné vykurovanie	1 945,84	2 335,01
7	Elektroinštalácia a bleskozvod	15 638,24	18 765,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt:

1 - Denný stacionár

JKSO:

Miesto: Lemešany

Objednávateľ:

Obecný úrad Lemešany

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

127 604,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	127 604,35	20,00%	25 520,87

Cena s DPH

v EUR

153 125,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ





19.1.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

19. 01. 2022

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt: 1 - Denný stacionár

Miesto: Lemešany
Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Dátum: 19.01.2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

127 604,35

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	1 553,48
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	18 536,06
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20 036,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 942,66
99 - Presun hmôt HSV	1 208,48
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 964,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 313,15
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 875,09
713 - Izolácie tepelné	9 774,51
762 - Konštrukcie tesárske	1 205,68
764 - Konštrukcie klampiarske	21 810,10
766 - Konštrukcie stolárske	20 566,18
771 - Podlahy z dlaždíc	3 818,66
775 - Podlahy vlysové a parketové	764,91
781 - Dokončovacie práce a obklady	3 164,53
784 - Dokončovacie práce - maľby	3 070,11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt: 1 - Denný stacionár

Miesto: Lemešany
Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Dátum: 19.01.2022

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

127 604,350

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 2 Zakladanie 1 553,475

1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,720	30,421	204,429
2	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,720	94,774	636,881
3	K	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	134,320	5,302	712,165

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 18 536,060

4	K	310238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,960	75,274	147,537
5	K	3112084pc	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 600 mm vrátane vŕtania otvorov	m	325,000	47,928	15 576,600
6	K	317165303	Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	24,970	99,880
7	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,233	264,658	61,665
8	M	1338332000	Tyče oceľové stredné prierezu I	t	0,233	884,430	206,072
9	K	342272122	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 150 mm P2-500 PD, na MVC (150x249x599)	m2	85,870	26,514	2 276,757
10	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	50,960	1,878	95,703
11	K	346244381	Plentovanie oceľ. valcov. nosníkov pri výške stojiny do 300 mm	m2	2,952	24,338	71,846

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 20 036,001

12	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, univerzálny základ	m2	67,160	2,301	154,535
13	K	611461136	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie	m2	67,160	9,393	630,834
14	K	612421699	Vnútorná omietka vápennocementová stien	m2	269,888	3,749	1 011,810
15	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	351,140	1,607	564,282
16	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, vyrovnávací strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	192,350	7,834	1 506,870
17	K	612465184	Vnútorná omietka stien štuková hr. 3 mm	m2	240,925	5,922	1 426,758
18	K	622454511	Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% sokel	m2	48,650	8,385	407,930
19	K	622461411	Oprava vonkajšej omietky, opravená plocha nad 30 do 40 %	m2	136,000	10,820	1 471,520
20	K	622491199	Penetračný náter pod fasádnu ext. omietku	m2	471,600	1,578	744,185
21	K	622499987	Fasádna omietka	m2	471,600	11,186	5 275,318
22	K	622901110	Očistenie vonkajších omietok	m2	471,600	2,381	1 122,880
23	K	631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	6,350	100,793	640,036
24	K	632477446	Samonivelizačná stierka, na vnútorné použitie, hr. 30 mm	m2	164,020	30,966	5 079,043

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 942,662

25	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	498,640	1,831	913,010
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	498,640	1,302	649,229
27	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	498,640	1,176	586,401
28	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	122,800	3,644	447,483
29	K	961043111	Búranie schodov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000 t	m3	4,660	76,940	358,540
30	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600 t	m2	42,051	2,296	96,549
31	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŋín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000 t	m3	23,450	58,828	1 379,517
32	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, 0,02000 t	m2	47,360	1,547	73,266
33	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008 t	m	133,210	2,106	280,540
34	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012 t	m	38,600	2,077	80,172
35	K	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr. do 600 mm, -0,01600 t	ks	5,000	8,312	41,560
36	K	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500 t	ks	4,000	11,569	46,276
37	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. -1,87500 t	m3	8,370	45,535	381,128
38	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších v rozsahu do 100 %, -0,05000 t	m2	184,650	2,111	389,796
39	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	106,706	12,225	1 304,481
40	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 067,060	0,389	415,086
41	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	320,118	8,116	2 598,078
42	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	106,706	27,192	2 901,550
D 99			Presun hmôt HSV				1 208,477
43	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	101,621	11,892	1 208,477
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,000
D 763			Konštrukcie - drevostavby				4 964,768
44	K	763138213	Podhľad SDK RFI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	252,570	19,657	4 964,768
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 313,152
45	K	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	4,000	47,436	189,744
46	M	6113301000	Strešný výlez drevený do šikmých striech 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory	ks	4,000	152,607	610,428
47	K	767310125	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	4,000	27,077	108,308
48	M	6113903350	Lemovanie V 120 mm C04	ks	4,000	60,139	240,556
49	M	6113907610	Manžeta z parotesnej fólie 4 550x980 mm	ks	4,000	17,154	68,616
50	K	767661021	Montáž predokennej rolety od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 260 cm	ks	14,000	20,537	287,518
51	M	6113909099	Roleta pre úplné zatmenie	ks	14,000	57,713	807,982
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 875,089
52	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	67,160	0,175	11,753
53	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,020	1 544,504	30,890
54	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	28,000	0,231	6,468
55	M	1116315000.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 436,161	14,362
56	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	67,160	2,571	172,668
57	M	6281115000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/H	m2	77,234	1,066	82,331
58	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	89,840	0,413	37,104
59	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	103,316	0,692	71,495

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	134,320	3,618	485,970
61	M	6283221000.	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	152,605	3,243	494,898
62	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	56,000	3,803	212,968
63	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	67,200	3,148	211,546
64	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	19,461	2,191	42,636

D 713 Izolácie tepelné 9 774,510

65	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	671,061	1,115	748,233
66	M	6313670606	Uni kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	335,531	15,061	5 053,432
67	M	6313670596	Uni kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	338,886	7,741	2 623,317
68	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	67,160	0,839	56,347
69	M	2837653445	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	67,677	17,355	1 174,534
70	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	103,337	1,148	118,647

D 762 Konštrukcie tesárske 1 205,675

71	K	762101919	Vyrezanie otvorov v stenách a stropoch s debnením hr. do 32 mm jednostranne plochy otvoru do 1 m2	m2	0,910	9,726	8,851
72	K	762213899	Demontáž rampy vrátane zábradlia -0.300 t	m2	12,180	6,319	76,965
73	K	7623329pc	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie a oprava časti strešnej väzby doplnenie z hranolov a latovania	kpl	1,000	471,552	471,552
74	K	762521104	Položenie podláh nehotovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	50,400	3,092	155,837
75	M	6051015400	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.38-50mm	m3	2,722	152,145	414,139
76	K	762521812	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.02400t	m2	11,970	2,075	24,838
77	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	12,901	4,146	53,493

D 764 Konštrukcie klampiarske 21 810,096

78	K	764172056	Odvetrávací kominček priemeru 110 mm pre strešnú krytinu plechovú profilovanú, sklon do 45°	ks	3,000	116,275	348,825
79	K	764172081	Krytina plechová profilovaná - hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45°	m	18,950	15,329	290,485
80	K	764172091	Krytina plechová profilovaná - čelo hrebeňa, sklon strechy do 45°	ks	2,000	3,603	7,206
81	K	764172106	Krytina plechová profilovaná - hrebenáč s ventilačným otvorom - rovný, sklon strechy do 45°	ks	20,000	32,657	653,140
82	K	764172110	Krytina plechová profilovaná - lemovanie komína na ploche	m2	2,150	38,821	83,465
83	K	764172129	Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy do 45°	m	85,080	25,487	2 168,434
84	K	764172202	Oceľová strešná krytina v tvare škridle z tabúl poplastovaných, sklon do 45°	m2	487,200	22,764	11 090,621
85	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732 t	m2	487,200	1,029	501,329
86	K	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347 t	m	87,080	0,697	60,695
87	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135 t	m	23,720	0,871	20,660
88	K	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418 t	m	24,640	0,707	17,420
89	K	764731113	Oplechovanie okapov rš. 300 mm	m	85,080	15,021	1 277,987
90	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	22,800	37,230	848,844
91	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	4,000	16,133	64,532
92	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm	ks	4,000	22,701	90,804
93	K	764761122	Žlab pododkvapový polkruhový, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	85,800	30,131	2 585,240
94	K	764761232	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom	ks	4,000	15,101	60,404
95	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2	m2	394,500	1,887	744,422
96	K	764711117	Oplechovanie parapetov r.š. 500 mm	m	25,170	20,265	510,070

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	232,004	1,662	385,513

D	766	Konštrukcie stolárske	20 566,179
----------	------------	------------------------------	-------------------

98	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	28,429	28,429
99	M	6123909530	Stropné sklápacie schody pre svetlú výšku 3,88 m zateplené biela doska - 700x1300 mm	ks	1,000	171,128	171,128
100	K	766621265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	129,845	10,093	1 310,526
101	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	130,305	0,704	91,735
102	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérový 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	130,305	0,687	89,520
103	M	6111104pc	Drevené okno 1250x2400, izolačné trojsklo 4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	8,000	687,549	5 500,392
104	M	6111102569	Drevené okno 1450x2400 mm, izolačné trojsklo 4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	7,000	751,938	5 263,566
105	M	6111101810	Drevené okno dvojkrídlové O+OS, 1020x12250 mm, izolačné trojsklo 4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	3,000	322,785	968,355
106	M	611110pc	Drevené okno kruhové, 1dn 1250	ks	1,000	520,190	520,190
107	K	766621405	Montáž drev. dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	26,640	10,577	281,771
108	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	26,640	2,219	59,114
109	M	2832301260	Tesniaca fólia CX interiérový 150 mm, pre okenné konštrukcie	m	26,640	1,513	40,306
110	M	6114pc	Drevené dvere 1500x2160	ks	1,000	942,099	942,099
111	M	5535870080	SDrevené dvere 1530x3300	ks	2,000	986,138	1 972,276
112	K	766641080	Montáž dverí balkónových drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	19,000	12,438	236,322
113	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	19,000	2,061	39,159
114	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérový 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	19,000	1,008	19,152
115	M	6111201pc	Drevené balkónové dvere jednokrídlové O, 1450x3300 mm, izolačné trojsklo 4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	2,000	561,398	1 122,796
116	K	76662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	13,700	68,500
117	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	5,000	17,370	86,850
118	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	5,000	48,416	242,080
119	K	766694122	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	15,000	8,947	134,205
120	M	6119000700	Parapetná doska drev. 700 mm	m	3,060	22,663	69,349
121	M	6119000300	Parapetná doska drev 250 mm	m	2,560	15,531	39,759
122	M	6119000600	Parapetná doska drev. 400 mm	m	10,150	18,415	186,912
123	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	9,000	5,499	49,491
124	M	6118718100	Prah dubový L=92 B=15 cm	ks	5,000	7,645	38,225
125	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	9,000	41,091	369,819
126	M	6117103142	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	5,150	78,521	404,383
127	K	766709988	Demontáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové pre spätnú montáž	ks	5,000	20,819	104,095
128	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	225,222	0,514	115,675

D	771	Podlahy z dlaždíc	3 818,657
----------	------------	--------------------------	------------------

129	K	771577155	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	109,790	16,706	1 834,152
130	M	5976457099	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A	m2	111,986	16,563	1 854,824
131	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	40,788	3,179	129,681

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 775			Podlahy vlysové a parketové	764,906			
132	K	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	51,630	1,369	70,681
133	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	51,630	2,915	150,501
134	M	6119800901	Laminátové parkety vrátane lišt	m2	52,663	7,998	421,199
135	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	51,630	0,480	24,782
136	M	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	53,179	0,523	27,813
137	K	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	51,630	0,481	24,834
138	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	53,179	0,848	45,096
D 781			Dokončovacie práce a obklady	3 164,532			
139	K	781445267	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	m2	68,680	26,610	1 827,575
140	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	70,050	18,202	1 275,050
141	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	34,885	1,775	61,907
D 784			Dokončovacie práce - maľby	3 070,111			
142	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	418,300	0,788	329,620
143	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3, 80 m	kpl	1,000	9,269	9,269
144	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	840,543	0,794	667,391
145	K	784410510	Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3, 80 m	m2	840,643	0,113	94,993
146	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	178,060	0,941	167,554
147	K	784452399	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	840,543	2,143	1 801,284

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt:

3 - Prístupová rampa a terasa

JKSO:

Miesto: Lemešany

Objednávateľ:

Obecný úrad Lemešany

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

35 665,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	35 665,87	20,00%	7 133,17

Cena s DPH

v EUR

42 799,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

19. 01. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt: **3 - Prístupová rampa a terasa**

Miesto: Lemešany
Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Dátum: 19.01.2022

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	35 665,87
HSV - Práce a dodávky HSV	16 815,15
1 - Zemné práce	1 473,39
2 - Zakladanie	7 651,83
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	30,02
4 - Vodorovné konštrukcie	3 116,71
5 - Komunikácie	2 383,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	283,76
99 - Presun hmôt HSV	1 875,76
PSV - Práce a dodávky PSV	18 850,72
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	945,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 569,49
771 - Podlahy z dlaždíc	2 091,05
783 - Dokončovacie práce - nátery	244,76

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt: **3 - Prístupová rampa a terasa**

Miesto: Lemešany
Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Dátum: 19.01.2022

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **35 665,870**

D HSV Práce a dodávky HSV **16 815,148**

D 1 Zemné práce **1 473,386**

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	26,900	33,025	888,373
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,130	3,902	90,253
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	231,300	0,429	99,228
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,130	6,149	142,226
5	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	3,770	1,455	5,485
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	326,139	0,719	234,494
7	K	181202305	Úprava pláne so zhutnením	m2	20,040	0,665	13,327

D 2 Zakladanie **7 651,830**

8	K	262202172	Rýchlostné diamantové vŕtanie	m	9,000	32,092	288,828
9	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	10,412	27,517	286,507
10	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	5,100	96,208	490,661
11	K	273361821	Výstuž základov z ocele 10505	t	0,030	1 518,612	45,558
12	K	273362421.	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	39,600	5,002	198,079
13	K	273362516	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 16 mm -0.00001 t	cm	960,000	1,715	1 646,400
14	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	27,470	130,736	3 591,318
15	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-pohľadové	m2	34,840	16,320	568,589
16	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie	m2	34,840	3,960	137,966
17	K	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	3,840	103,626	397,924

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **30,020**

18	K	389381999	Dobetónovanie konštrukcií kotvenia oceľ. stĺpkov s debnením a oddebnením	m3	0,166	180,846	30,020
----	---	-----------	--	----	-------	---------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie **3 116,713**

19	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	7,316	107,063	783,273
20	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	60,966	7,569	461,452
21	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	60,966	2,088	127,297
22	K	411354242	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 80 mm hr. 1,0 mm	m2	64,398	19,901	1 281,585
23	K	273362421	Výstuž dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	60,966	4,882	297,636
24	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón tr. C 20/25	m3	1,130	119,392	134,913
25	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,890	12,788	24,169
26	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,890	3,380	6,388

D 5 Komunikácie **2 383,680**

27	K	564851113	Podklad zo štrkodrviny 16-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	20,040	4,256	85,290
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	567124215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	20,040	14,960	299,798
29	K	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	20,040	13,678	274,107
30	M	5924562099	Dlaždice betónové 560/60/6cm	m2	20,240	29,304	593,113
31	K	596811341	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	36,450	11,891	433,427
32	M	5921957040	Platne vymývaný betón, 50/50/4 cm,	ks	145,800	4,787	697,945
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							283,756
33	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	35,200	5,154	181,421
34	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	35,552	2,354	83,689
35	K	931971111	Vložky do dilatčných škár zvislé, z lepenky jednoduchej	m2	5,940	3,139	18,646
D 99 Presun hmôt HSV							1 875,763
36	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	164,310	11,416	1 875,763
D PSV Práce a dodávky PSV							18 850,722
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							945,425
37	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	60,966	15,047	917,355
38	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	10,289	2,728	28,070
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							15 569,485
39	K	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového vrátane spojenia dielcov	m	71,080	28,897	2 053,999
40	M	5539153600	Zábradlový systém vrátane náterov	m	71,080	36,629	2 603,589
41	M	5959076000	Cementotriesková doska 125x335 cm, hr. 16 mm	m2	18,968	37,215	705,894
42	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg vrátane náteru	kg	2 831,495	2,828	8 007,468
43	M	1348401099	Oceľ profilová hrubá	t	2,602	705,698	1 836,226
44	M	1361072209	Plech oceľový hrubý	t	0,351	703,342	246,873
45	M	1321035800	Tyč oceľová jemná kruhová D 16 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,017	636,089	10,814
46	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	107,738	0,971	104,622
D 771 Podlahy z dlaždíc							2 091,053
47	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	60,966	16,113	982,345
48	M	5976456099	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A	m2	62,185	16,528	1 027,794
49	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	22,090	3,663	80,914
D 783 Dokončovacie práce - nátery							244,759
50	K	783842170	Nátery napustením betónových povrchov	m2	25,640	1,124	28,819
51	K	783843110	Nátery k betónovým povrchom	m2	25,640	8,422	215,940

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt:

2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Lemešany

Objednávateľ:

Obecný úrad Lemešany

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 193,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 193,58	20,00%	1 238,72

Cena s DPH

v EUR

7 432,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

19.1.2022



Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
19.01.2022 Č DPH SK2120553820

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt:

2 - Zdravotechnika

Miesto: Lemešany

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany

Projektant:

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 193,58

HSV - Práce a dodávky HSV	60,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	60,69
PSV - Práce a dodávky PSV	6 132,89
713 - Izolácie tepelné	398,72
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 995,63
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 164,74
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 573,80

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany
 Objekt: 2 - Zdravotechnika

Miesto: Lemešany
 Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany
 Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **6 193,580**

D HSV Práce a dodávky HSV 60,690

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 60,690

1	K	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	5,000	12,138	60,690
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 132,890

D 713 Izolácie tepelné 398,724

2	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	154,300	2,183	336,837
3	M	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,806	0,589	15,200
4	M	283310001400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,360	0,425	7,803
5	M	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	63,240	0,358	22,640
6	M	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	49,980	0,325	16,244

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 995,626

7	K	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	2,000	16,059	32,118
8	K	721170967	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	1,000	14,211	14,211
9	K	721172200	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	7,800	7,019	54,748
10	M	286140036200	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	8,000	1,126	9,008
11	K	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	8,000	7,208	57,664
12	M	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	8,000	1,106	8,848
13	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	6,000	8,138	48,828
14	M	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	6,000	1,170	7,020
15	K	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	1,500	8,504	12,756
16	M	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	3,781	3,781
17	M	286140038500	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	2,179	2,179
18	K	721172215	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125	m	20,500	10,685	219,043
19	M	286140039200	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	20,000	6,053	121,060
20	M	286140039100	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	3,699	3,699
21	K	721172218	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 150	m	3,000	11,456	34,368
22	M	286140039800	HT rúra hrdlová DN 150 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	9,925	29,775
23	K	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	14,400	8,936	128,678
24	M	286140038800	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	14,400	6,800	97,920
25	K	721172284	Montáž kolena HT potrubia DN 32	ks	7,000	2,900	20,300
26	M	286540000300	Koleno HT DN 32/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	7,000	0,476	3,332
27	K	721172290	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	4,000	3,467	13,868
28	M	286540001300	Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	0,431	1,724

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	9,000	5,017	45,153
30	M	286540002500	Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	5,000	1,443	7,215
31	M	286530062500	Koleno 45° DN/D 100/125, s oporou	ks	3,000	17,858	53,574
32	M	286530063600	Koleno 45° DN/D 125/150 s oporou	ks	1,000	17,877	17,877
33	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	4,000	6,267	25,068
34	M	286540002800	Koleno HT DN 125/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	3,737	11,211
35	M	286540003000	Koleno HT DN 125/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	4,256	4,256
36	K	721172321	Montáž odbočky HT potrubia DN 150	ks	2,000	8,122	16,244
37	M	286540011900	Odbočka HT DN 150/125/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	13,349	13,349
38	M	286540012200	Odbočka HT DN 150/150/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	12,092	12,092
39	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	1,000	5,216	5,216
40	M	286540006800	Redukcia krátka HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	1,855	1,855
41	K	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	8,033	8,033
42	M	286540005900	Redukcia HT DN 150/125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	4,252	4,252
43	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	4,000	5,119	20,476
44	M	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,000	3,345	13,380
45	K	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	4,000	4,138	16,552
46	M	429720000600	Hlavica vetracia HL810.0, DN 110, materiál PP	ks	4,000	20,835	83,340
47	K	721213012	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110	ks	1,000	7,824	7,824
48	M	286630048100	Pivničný podlahový vpust, HL72.1N, (1,5 l/s), horizontálny odtok DN 75/110, izolačný tanier, rám 147x147 mm, mriežka nerezová 139x139 mm, PP/nerez	ks	1,000	70,680	70,680
49	K	721229013	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž do stredu	ks	3,000	23,835	71,505
50	M	552240006300	Žlab kúpeľňový nerezový do priestoru pre vloženie do dlažby, dl. 1150 mm, SANELA	ks	3,000	174,117	522,351
51	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	56,200	0,659	37,036
52	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,113	19,110	2,159

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 164,742

53	K	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	25,300	15,602	394,731
54	K	722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	ks	2,000	14,374	28,748
55	K	722171130	Potrubie z plastických rúr PeX D16/2,0 lisovaním	m	49,000	7,206	353,094
56	K	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	62,000	8,830	547,460
57	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	18,000	13,121	236,178
58	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	16,000	6,194	99,104
59	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	5,000	1,846	9,230
60	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	5,000	4,128	20,640
61	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	3,177	25,416
62	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	8,000	5,273	42,184
63	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,447	6,894
64	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	9,295	18,590
65	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	4,072	8,144
66	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	13,831	27,662
67	K	722250035	Montáž hydrantového systému so sploštitel'nou hadicou C 52	súb.	1,000	11,288	11,288
68	M	449150000100	Hydrantový systém so sploštitel'nou hadicou C 52 s košom, švxvhr 500x570x210 mm, (prúdnic, hadica 20 m, nástenný hydrant, oceľ. skrinka, kôš)	ks	1,000	150,978	150,978

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	154,300	1,174	181,148
70	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,180	18,071	3,253
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							1 573,798
71	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	3,000	27,430	82,290
72	M	642340001100	Kombinované WC keramické ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA	ks	3,000	94,092	282,276
73	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	26,449	158,694
74	M	642110006200	Umývadlo keramické inv. ZETA-60, rozmer 470x600x205 mm, biela, JIKA	ks	3,000	29,121	87,363
75	M	642110002300	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA	ks	3,000	36,101	108,303
76	K	725333352	Montáž výlevky závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	13,577	27,154
77	M	552320000700	Výlevka smaltovaná	ks	2,000	56,975	113,950
78	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000	4,275	12,825
79	M	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	3,000	3,068	9,204
80	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	9,000	8,027	72,243
81	M	551450000100	Batéria drezova pre výlevku 1/2"x 150 mm, so spodným výtokom, mosadz	ks	2,000	19,651	39,302
82	M	551450002300	Batéria sprchová nástenná páková Dino, rozteč 100 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA	ks	7,000	39,470	276,290
83	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000	2,272	6,816
84	M	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, vrátane sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	3,000	45,455	136,365
85	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	7,000	3,662	25,634
86	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	ks	7,000	7,409	51,863
87	K	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	2,000	2,350	4,700
88	M	551620011700	Zápachová uzávierka kolenová d 40 mm, pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast, GEBERIT	ks	2,000	12,248	24,496
89	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	3,000	2,439	7,317
90	M	551620009800	Zápachová uzávierka HL 100/G40, DN 40x6/4", s klbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, PP	ks	2,000	8,050	16,100
91	M	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	1,000	25,351	25,351
92	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,253	20,799	5,262

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt:

5 - Vzduchotechnika-Rekuperácia

JKSO:

Miesto: Lemešany

KS:

Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:

Oblasťný úrad Lemešany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 832,98
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 832,98	20,00%	1 166,60
Cena s DPH	v EUR		6 999,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ





19.1.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

19. 01. 2022

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt:

5 - Vzduchotechnika-Rekuperácia

Miesto:

Lemešany

Dátum:

19.01.2022

Objednávateľ:

Obecný úrad Lemešany

Projektant:

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 832,98

PSV - Práce a dodávky PSV

5 832,98

713 - Izolácie tepelné

179,39

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

5 653,59

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany
 Objekt: 5 - Vzduchotechnika-Rekuperácia

Miesto: Lemešany
 Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany
 Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Dátum: 19.01.2022

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 832,980**

D PSV Práce a dodávky PSV **5 832,980**

D 713 Izolácie tepelné **179,390**

1	K	713482135	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer od 134 mm	m	16,000	3,963	63,408
2	M	2867100297002	izolačný náväk hr. 25 mm na SPIRO a ohybné potrubie DN200	m	16,320	6,963	113,636
3	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,904	1,232	2,346

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení **5 653,590**

4	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	60,000	2,736	164,160
5	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	60,000	4,409	264,540
6	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	36,000	2,911	104,796
7	M	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	36,000	5,761	207,396
8	K	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	13,000	3,417	44,421
9	M	429810000700	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	13,000	7,688	99,944
10	K	769021118	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 200-230 mm	m	4,000	3,196	12,784
11	M	4298400007001	Ohybná hliníková jednovrstvová hadica SEMIVAC, DN 200	m	4,000	3,822	15,288
12	K	769021184	Montáž potrubia flexi priemeru 200-230 mm	m	5,000	4,549	22,745
13	M	4298400150002	Flexi potrubie SONOVAC 25 DN200	m	5,000	5,334	26,670
14	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	12,000	4,309	51,708
15	M	429850007800	Koleno KS 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	12,000	4,231	50,772
16	K	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	4,637	13,911
17	M	429850008100	Koleno KS 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	3,000	5,847	17,541
18	K	769021334	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	15,000	1,553	23,295
19	M	429850012800	Spojka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	15,000	0,997	14,955
20	K	769021337	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	ks	14,000	1,887	26,418
21	M	429850013100	Spojka DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	8,000	1,099	8,792
22	M	429850013300	Spojka DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	6,000	1,238	7,428
23	K	769021382	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	11,000	3,482	38,302
24	M	429850018100	Prechod symetrický DN 160 /125pre kruhové spiro potrubie,	ks	4,000	3,271	13,084
25	M	429850018300	Prechod symetrický DN 200/180 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	4,091	16,364
26	M	4298500183003	Prechod symetrický DN 200/160 pre kruhové spiro potrubie,	ks	3,000	3,830	11,490
27	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	7,000	4,173	29,211
28	M	429850010300	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	7,000	5,600	39,200
29	K	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	9,000	4,514	40,626
30	M	429850010600	T-kus DN 160-125-160 pre kruhové spiro potrubie, redukovaný	ks	5,000	6,825	34,125
31	M	4298500106000	T-kus DN 160 -160-160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	1,000	7,048	7,048
32	M	429850010800	T-kus DN 200-125-200 pre kruhové spiro potrubie, redukovaný	ks	2,000	8,817	17,634

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	429850010900	T-kus DN 200-160-200 pre kruhové spiro potrubie, redukovaný	ks	1,000	10,471	10,471
34	K	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	2,000	5,801	11,602
35	M	429720008000	Hlavica výfuková kruhová s nástavcom VHK2, priemer 200 mm	ks	2,000	55,887	111,774
36	K	769025132	Montáž regulátora	ks	1,000	6,666	6,666
37	M	4297101352002	Bezdrôtový regulátor RCV pre jednoduché ovládanie a nastavenie jednotky napr. Logavent HRV2-140/230/350	ks	1,000	218,981	218,981
38	K	769025237	Montáž škrtiacej klapky ručnej priemeru 125-150 mm	ks	2,000	4,994	9,988
39	M	4297100742002	Kruhová škrtiaca klapka KSP s ručným plastovým ovládaním DN125	ks	2,000	11,706	23,412
40	K	769025240	Montáž škrtiacej klapky ručnej priemeru 160-200 mm	ks	3,000	5,488	16,464
41	M	4297100745002	Kruhová škrtiaca klapka KSP s ručným plastovým ovládaním DN160	ks	3,000	13,442	40,326
42	K	769037003	Montáž stenového ventilu kruhového priemeru 125 mm	ks	18,000	4,965	89,370
43	M	429720339900	Ventil prívodu vzduchu DN 125, kovový s montážnym rámkom	ks	9,000	5,608	50,472
44	M	4297203399002	Ventil odvodu vzduchu DN 125, kovový s montážnym rámkom	ks	9,000	5,676	51,084
45	K	769052015	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 480 m3/h	ks	1,000	181,108	181,108
46	M	30008914p	Vetracia rekuperačná jednotka s bypassom výkonu 60-450 m2/h napr. Buderus Logavent HRV2-350 v nástennom prevedení, filter triedy G4 s kontrolou filtra, zabudovaný elektrický predohrev 1600W	ks	1,000	2 614,705	2 614,705
47	M	13834851	Prepojovacia sada CK180, Sada obsahuje: 4 adaptéry, 4ks. Armaflex, tmel pre HRV2-350	ks	1,000	109,445	109,445
48	M	8718586274	HS senzor vlhkosti - snímač vlhkosti vzduchu	ks	1,000	74,240	74,240
49	K	7690710001	Montáž montážnej sady	ks	1,000	3,082	3,082
50	M	13835812	Montážna sada na stenu WHS. Sada obsahuje: 2 držiaky pre montáž na stenu (každý dvojdielny), 2 tlmiče, sada skrutiek a hmoždínok	ks	1,000	21,760	21,760
51	K	769072443p	vyregulovanie vzduchových prietokov počet ventilov	ks	18,000	9,719	174,942
52	K	7690724442	spustenie rekuperačnej jednotky do prevádzky servisným technikom	kpl	1,000	113,989	113,989
53	K	7690724452	Ostatný spotrebný materiál nešpecifikovaný (závesy, uchytenia spojovací materiál, hliníková lepiaca páska)	kpl	1,000	192,807	192,807
54	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	66,683	1,533	102,254

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt:

6 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Lemešany

Objednávateľ:

Oblasťný úrad Lemešany

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 945,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 945,84	20,00%	389,17

Cena s DPH

v EUR

2 335,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

19.1.2022



Dátum a podpis:

Pečiatka

19. 01. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt: **6 - Ústredné vykurovanie**

Miesto: Lemešany
Objednávateľ: Obecny úrad Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Dátum: 19.01.2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 945,84

PSV - Práce a dodávky PSV

1 384,00

713 - Izolácie tepelné	86,47
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	84,02
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	286,96
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	471,93
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	454,61

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

561,84

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany

Objekt: 6 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Lemešany
Objednávateľ: Obecný úrad Lemešany
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Dátum: 19.01.2022
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 945,842**

D PSV Práce a dodávky PSV **1 384,002**

D 713 Izolácie tepelné **86,472**

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	28,600	2,139	61,175
2	M	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	27,540	0,347	9,556
3	M	283310001500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	1,632	0,393	0,641
4	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	4,000	2,580	10,320
5	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	4,080	0,881	3,594
6	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,968	1,225	1,186

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne **84,023**

7	K	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000	7,761	7,761
8	M	484630005500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	46,945	46,945
9	M	48463001280054	Bezpečnostná armatúra pre Expanzné nádoby REFLEX MK 3/4	ks	1,000	28,583	28,583
10	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,709	1,035	0,734

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie **286,964**

11	K	733123110	Priplatok za zhotovenie prípojky z plast. rúrok priemer 22/2,6	ks	4,000	5,521	22,084
12	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	1,600	13,077	20,923
13	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	4,000	17,433	69,732
14	K	733167100	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 16,2x2,6	m	27,000	3,760	101,520
15	M	286210005600	Rúra univerzálna D 16,2x2,6, mm, 100 m kotúč, materiál: plastliník,	m	27,000	2,087	56,349
16	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	5,600	0,385	2,156
17	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	27,000	0,389	10,503
18	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	3,078	1,201	3,697

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry **471,934**

19	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	2,274	9,096
20	M	013G4116	Zverná spojka RA-N 15, RA-FN 15, RA-UN 15, RLV 15, RLV-S 15, RA 15/6, RA-N typ Jaga,pripojenie 1/2" AG, rozmer rúrky 16, DANFOSS	ks	4,000	2,400	9,600
21	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000	2,525	2,525
22	M	003L0273	Radiátorové šróbenie RLV- 15 rohové, prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním, pochrómované, DANFOSS	ks	1,000	9,721	9,721
23	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	1,000	2,540	2,540
24	M	013G4247	Ventilové teleso RA-N 15 rohové	ks	1,000	13,649	13,649
25	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	22,000	1,341	29,502
26	M	013G5054	termostatická hlavica napr. Danfoss RAE 5054	ks	1,000	14,809	14,809
27	M	013G5034	Termostatická hlavica RAE-K 5034, DANFOSS	ks	21,000	10,737	225,477

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	5,057	15,171
29	K	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	3,927	3,927
30	M	422010003200	Filter závitový, 5/4"	ks	1,000	16,827	16,827
31	K	734315015	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	4,000	8,961	35,844
32	M	551210044900	Guľový ventil 1 1/4", páčka	ks	4,000	15,923	63,692
33	K	734494216p	ostatný spotrebný materiál podľa potreby nešpecifikovaný prechodky kolená	ks	1,000	18,448	18,448
34	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	5,026	0,220	1,106

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					454,609
35	K	735151831	Demontáž radiátora panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	3,000	4,107	12,321	
36	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	7,372	7,372	
37	M	3346102013	Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x1000, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000	142,417	142,417	
38	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	4,000	6,357	25,428	
39	K	735162240	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1500 mm	ks	2,000	10,003	20,006	
40	M	484520003300	Rebríkové vykurovacie teleso elektrické napr. FENIX KDO-E 600x1320	ks	2,000	91,830	183,660	
41	M	341730002700	Termostat zásuvkový FENIX TH 810	ks	2,000	19,814	39,628	
42	K	735192925	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového trojradového do 1500 mm	ks	3,000	5,452	16,356	
43	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	5,033	1,475	7,421	

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					561,840
44	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	17,161	411,864	
45	K	HZS000214	spustenie systému a opätovné napustenie vykurovacou vodou	hod	8,000	18,747	149,976	