

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., 082 03 Lemešany 186, IČO: 51007631


Cenová ponuka

Predmet zákazky: „Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany“

Identifikačné údaje dodávateľa

Názov spoločnosti: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Lemešany 186, 082 03 Lemešany
IČO: 51007631
DIČ: 2120553820
Telefón: 0911907361
e-mail: margita.semenakova@lemesany.sk
Štatutárny zástupca: Margita Semeňáková
Právna forma: právnická osoba
Bankové spojenie: SK11 5600 0000 0047 5110 8002

V Lemešanoch, 16.7.2018



.....
podpis štatutárneho zástupcu

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

Návrh dodávateľa na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuky

Zadávateľ: Obec Lemešany, 082 03 Lemešany 186, zastúpená štatutárom Ing. Markom Bučkom

Názov predmetu zákazky: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany

Predkladateľ ponuky: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.,

082 03 Lemešany 186


IČO: 51007631

Cena za dielo bez DPH: 283 775,14 €

DPH 20 % : 56 755,03 €

Cena za dielo s DPH: 340 530,17 €

V Lemešanoch, 16.7. 2018



.....
podpis štatutárneho zástupcu

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082 03 L E M E Š A N Y 186
IČO 51 007 631
IČ DPH SK2120553820

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 1378 -

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Prešov
k dátumu 03.08.2018

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 34942/P

I. Obchodné meno

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

II. Sídlo

Názov obce: Lemešany 186
PSČ: 082 03
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 51 007 631

IV. Deň zápisu: 15.07.2017

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
4. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
5. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. Prípravné práce k realizácii stavby
8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Margita Semeňáková
Bydlisko:
Názov obce: Lemešany 173
PSČ: 082 03

Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 20.06.1963
Rodné číslo: 635620/6120

Vznik funkcie: 15.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k písanému alebo
tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Spoločníci

Obchodné meno/názov:

Obec Lemešany

Sídlo:

Názov obce: Lemešany 186

PSČ: 082 03

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad)
Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

IX. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Radoslav Ružbašan

Bydlisko:

Názov obce: Lemešany 183

PSČ: 082 03

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 06.09.1972

Rodné číslo: 720906/9131

Vznik funkcie: 15.07.2017

Meno a priezvisko: Martin Novák

Bydlisko:

Názov obce: Lemešany 31

PSČ: 082 03

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 08.07.1979

Rodné číslo: 790708/9157

Vznik funkcie: 15.07.2017

Meno a priezvisko: Katarína Bialková

Bydlisko:

Názov obce: Lemešany 554

PSČ: 082 03

Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 23.02.1983
Rodné číslo: 835223/9159

Vznik funkcie: 15.07.2017

X. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

XI. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 03.08.2018

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
 Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

oRvCTLxZWmFXyNrczDcaoGNQqXiIBKpdMSCWLYJOwyg=

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

SHA-256

Zaručení konverziu vykonal

IČO 36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno Darina

Priezvisko Halžová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručení konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Fodpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 1378 -





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Lemešany	
Objednávateľ	Obec Lemešany	IČO		IČ DPH
Projektant	Ing. Jarmila Verešpejová			
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.	51007631		SK2120553820
Spracoval				
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	16. 7. 2018		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 72 822,12	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2	Montáž 132 063,40	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky 36 440,66	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 41 153,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6) 282 479,17	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	1 295,97
Projektant <div style="text-align: center;">  Dátum a podpis Objednávateľ </div>				D Celkové náklady		
Pečiatka <div style="text-align: center;">  </div>				23 Súčet 7, 12, 19-22 283 775,14 24 DPH 20,00 % z 283 775,14 56 755,03 25 Cena s DPH (r. 23-24) 340 530,17		
Dátum a podpis Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00		
Dátum a podpis						

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany


Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval: 16. 7. 2018
Dátum:

Kód	Zakazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
152	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	283 775,14	56 755,03	340 530,17	1 295,97	282 479,17	0,00	0,00	0,00
SO 01	SO-01 Spevnená plocha	67 580,26	13 516,05	81 096,31	0,00	67 580,26	0,00	0,00	0,00
SO 02	SO-02 Prístrešok 1	22 302,00	4 460,40	26 762,40	0,00	22 302,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	SO-03 Prístrešok 2	9 463,88	1 892,78	11 356,66	0,00	9 463,88	0,00	0,00	0,00
SO 04	SO-04 Oplotenie	25 939,49	5 187,90	31 127,39	0,00	25 939,49	0,00	0,00	0,00
SO 05	SO-05 Stojiská	2 012,68	402,54	2 415,22	0,00	2 012,68	0,00	0,00	0,00
SO 06-01	SO-06-01 AB + sklady - búracie práce	17 552,16	3 510,43	21 062,59	0,00	17 552,16	0,00	0,00	0,00
SO 06-02	SO-06-02 AB + sklady - stavebná časť	120 565,19	24 113,04	144 678,23	1 295,97	119 269,22	0,00	0,00	0,00
SO 06-03	SO-06-03 AB + sklady - časť ZTI	1 001,10	200,22	1 201,32	0,00	1 001,10	0,00	0,00	0,00
SO 06-04	SO-06-04 AB + sklady - časť ÚK	6 228,81	1 245,76	7 474,57	0,00	6 228,81	0,00	0,00	0,00
SO-06-05	SO-06-05 AB + sklady - časť ELL	11 129,57	2 225,91	13 355,48	0,00	11 129,57	0,00	0,00	0,00
Celkom		283775,14	56755,03	340 530,17	1 295,97	282 479,17	0,00	0,00	0,00




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Spevnená plocha	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Lemešany		
Projektant	Ing. Jarmila Verešpejová		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		
		16.07.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 24 290,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 43 290,27	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 67 580,26	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis <i>Jedináková</i>				23 Súčet 7, 12, 19-22 67 580,26	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 67 580,26 13 516,05	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 81 096,31	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kľuzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany

Objekt: SO-01 Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

65 640,051

0,000

ZEMNÉ PRÁCE

5 831,627

0,000

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	791,700	3,115	2 466,146	0,000
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,600	9,678	34,841	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	23,469	281,628	0,000
4	141720017	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	12,000	74,931	899,172	0,000
5	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku do 1000 m3 z horniny triedy 1 až 4 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 2000 m	m3	807,300	2,090	1 687,257	0,000
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	807,300	0,573	462,583	0,000

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

1 068,631

0,000

7	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,800	29,199	52,558	0,000
8	274314711	Betón základových pásov prostý zo síranovzdorného cementu tr. C 25/30	m3	10,200	99,615	1 016,073	0,000

ZÁKLADY

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

1 893,248

0,000

9	386921111	Montáž odlučovača ropných látok, železobetónového, s prietokom 3 l/s	kus	1,000	22,433	22,433	0,000
10	5923010762	Odlučovač ACO Odlučovač ropných látok Oleopator NG (prietok l/s) 3, SF 300, obj.č.740501	kus	1,000	1 870,815	1 870,815	0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

21,967

0,000

11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,788	27,877	21,967	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNEŇ PLOCHY

43 589,866

0,000

12	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	1 365,000	6,463	8 821,995	0,000
13	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	1 365,000	5,350	7 302,750	0,000
14	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	1 365,000	16,907	23 078,055	0,000
15	597962501	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30	m	76,000	7,150	543,400	0,000
16	5923010205	Rošt pre odvodňovací žľab N100, pozinkovaný,dvojštrbinový A15, dl. 100cm,	kus	76,000	12,079	918,004	0,000
17	5923010725	Odvodňovací žľab N100 bez ochrany hrany, svetlá šírka 10cm, typ 11, dl.100 cm , obj.č.405111	kus	76,000	37,491	2 849,316	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	5923010743	Vpust pre odvodňovací žľab N100 bez ochrany hrany, dl. 50 cm, výška 56,5cm, obj.č.405129	kus	1,000	68,602	68,602	0,000
19	5923010744	Čelná stena pre odvodňovací žľab N100 bez ochrany hrany na začiatok a koniec odvodňovací žľabu, obj.č.405222	kus	1,000	7,744	7,744	0,000

SPEVNEĽ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

227,191

0,000

20	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	27,000	4,115	111,105	0,000
21	895611111	Drenážne vyústenie z betónových rúr VT	kus	1,000	25,705	25,705	0,000
22	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000mm	kus	5,000	11,424	57,120	0,000
23	2861100800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000mm	kus	1,000	6,131	6,131	0,000
24	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	kus	2,000	13,565	27,130	0,000

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

13 007,521

0,000

25	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7, 5 kg/m ²	t	7,740	974,318	7 541,221	0,000
26	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	300,000	6,924	2 077,200	0,000
27	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	300,000	0,693	207,900	0,000
28	919723111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	400,000	7,180	2 872,000	0,000
29	919723212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	400,000	0,773	309,200	0,000

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

1 940,209

0,000

30	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 642,853	1,181	1 940,209	0,000
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	-------

PRESUNY HMÔT

Celkom

67 580,260

0,000


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Prístrešok 1	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Lemešany		
Projektant	Ing. Jarmila Verešpejová		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 5 676,93	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 16 625,07	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 22 302,00	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis <i>Jarmila Verešpejová</i>		23 Súčet 7, 12, 19-22 22 302,00
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 22 302,00 4 460,40
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 26 762,40
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	26 Dodávky zadávateľa 0,00	
	27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany

Objekt: SO-02 Prístrešok 1

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

12 682,963 0,000

ZEMNÉ PRÁCE

657,355 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,896	20,156	582,428	0,000
2	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku do 1000 m3 z horniny triedy 1 až 4 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 2000 m	m3	28,896	2,075	59,959	0,000
3	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	28,896	0,518	14,968	0,000

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

5 647,971 0,000

4	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	14,406	28,451	409,865	0,000
5	273313401	Betón základových dosiek prostý triedy C8/10	m3	8,868	64,822	574,841	0,000
6	273322311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) síranovzdorného tr.C16/20	m3	25,930	69,437	1 800,501	0,000
7	273351211	Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie	m2	8,676	8,250	71,577	0,000
8	273351212	Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie	m2	8,676	3,152	27,347	0,000
9	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	144,058	4,859	699,978	0,000
10	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	26,006	79,361	2 063,862	0,000

ZÁKLADY

3 676,996 0,000

11	311271322	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m2	97,700	32,486	3 173,882	0,000
12	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10S05	t	0,900	559,016	503,114	0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

OSTATNÉ PRÁCE

760,139 0,000

13	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	203,300	1,614	328,126	0,000
14	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	203,300	1,090	221,597	0,000
15	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	203,300	1,035	210,416	0,000

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

1 940,502 0,000

16	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	222,995	8,702	1 940,502	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

PRESUNY HMÔT

Práce PSV

4 532,979 0,000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

1 728,689 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	764175501	Strešná krytina MASLEN TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 hr.0.50mm - pozink, sklon do 30°	m2	148,850	11,318	1 684,684	0,000
18	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,984	44,721	44,005	0,000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

1 447,684 0,000

19	767652230	Montáž vrát otočných, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m ²	kus	2,000	151,464	302,928	0,000
20	767911140	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	46,480	3,849	178,902	0,000
21	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,726	30,783	22,348	0,000
22	313190050208	Pletivo PZ 50/2,2/2000 (25M) ZPL	KU S	2,000	50,884	101,768	0,000
23	5534477100	Vráta oceľové 3,2 x 3,0m - dvojkřídlové	kus	2,000	420,869	841,738	0,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

NÁTERY

1 356,606 0,000

24	783125230	Nátery oceľ.konštr. syntet. ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" farby šedej jednonás. 2x s emailovaním	m2	195,195	5,685	1 109,684	0,000
25	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	195,195	1,265	246,922	0,000

NÁTERY

Montážne práce

5 086,057 0,000

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

5 086,057 0,000

26	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	3 003,220	0,764	2 294,460	0,000
27	1339213001	Oceľové konštrukcie - dodávka	t	3,033	920,408	2 791,597	0,000

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Celkom

22 301,999 0,000


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-03 Prístrešok 2	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Lemešany		
Projektant	Ing. Jarmila Verešpejová		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 2 971,06	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 6 492,83	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 9 463,88	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. zinnesenie 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis <i>Jedi náboš</i>		23 Súčet 7, 12, 19-22 9 463,88
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 9 463,88 1 892,78
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 356,66
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa 0,00
Pečiatka 		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany
 Objekt: SO-03 Prístrešok 2

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

5 534,737 0,000

ZEMNÉ PRÁCE

418,262 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,240	24,625	375,285	0,000
2	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku do 1000 m3 z horniny triedy 1 až 4 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 2000 m	m3	15,240	2,273	34,641	0,000
3	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	15,240	0,547	8,336	0,000

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

2 021,085 0,000

4	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,366	24,246	81,612	0,000
5	273313401	Betón základových dosiek prostý triedy C8/10	m3	1,418	68,509	97,146	0,000
6	273322311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) síránovzdorného tr.C16/20	m3	6,059	91,856	556,556	0,000
7	273351211	Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie	m2	4,860	10,628	51,652	0,000
8	273351212	Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie	m2	4,860	2,708	13,161	0,000
9	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	33,660	4,757	160,121	0,000
10	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	13,716	77,343	1 060,837	0,000

ZÁKLADY

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

2 107,447 0,000

11	311271321	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m2	57,500	31,925	1 835,688	0,000
12	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,530	512,753	271,759	0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

OSTATNÉ PRÁCE

253,925 0,000

13	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	74,750	1,235	92,316	0,000
14	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,750	0,951	71,087	0,000
15	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	74,750	1,211	90,522	0,000

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

734,018 0,000

16	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	80,133	9,160	734,018	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	---------	-------

PRESUNY HMÔT

Práce PSV

1 996,115 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

536,572 0,000

17	764175501	Strešná krytina MASLEN TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 hr.0.50mm - pozink, sklon do 30°	m2	40,810	12,790	521,960	0,000
18	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,270	54,117	14,612	0,000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

897,845 0,000

19	767652230	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m ²	kus	2,000	147,897	295,794	0,000
20	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	10,200	1,091	11,128	0,000
21	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	16,800	1,591	26,729	0,000
22	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,432	29,784	12,867	0,000
23	313190050202	FERONA Pletivo PZ 50/2,2/1250 (25M) ZPL	KU S	1,000	34,407	34,407	0,000
24	313190050208	Pletivo PZ 50/2,2/2000 (25M) ZPL	KU S	1,000	53,706	53,706	0,000
25	55344611003	Vráta oceľové 1,6 x 2,5 m - dvojkrídlové	kus	2,000	231,607	463,214	0,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

NÁTERY

561,698 0,000

26	783125230	Nátery oceľ.konštr. syntet. ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" farby šedej jednonás. 2x s emailovaním	m2	70,265	6,681	469,440	0,000
27	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	70,265	1,313	92,258	0,000

NÁTERY

Montážne práce

1 933,032 0,000

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

1 933,032 0,000

28	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	1 081,550	0,792	856,588	0,000
29	1339213001	Oceľové konštrukcie - dodávka	t	1,092	985,755	1 076,444	0,000

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Celkom

9 463,884 0,000


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Oplotenie	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Lemešany		
Projektant	Ing. Jarmila Verešpejová		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 8 457,81	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 17 481,68	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 25 939,49	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť stavebný inžinier 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis <i>Jarmila Verešpejová</i> Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 25 939,49 24 DPH 20,00 % z 25 939,49 5 187,90 25 Cena s DPH (r. 23-24) 31 127,39	
Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany

Objekt: SO-04 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

23 448,642 0,000

ZEMNÉ PRÁCE

5 517,218 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	61,382	24,059	1 476,790	0,000
2	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	50,855	3,271	166,347	0,000
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,855	0,641	32,598	0,000
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,527	2,777	29,233	0,000
5	113307321	Odstránenie podkladu z betónu prostého hrúbky do 150 mm plochy do 200 m2	m2	250,000	15,249	3 812,250	0,000

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

3 163,481 0,000

6	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,580	24,425	136,292	0,000
7	274271331	Premac Murivo základových pásov z betónových tvárnic 400x500x250 mm a s betónovou výplňou	m2	48,035	15,179	729,123	0,000
8	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	27,901	82,365	2 298,066	0,000

ZÁKLADY

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

8 309,427 0,000

9	311271321	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m2	187,500	28,735	5 387,813	0,000
10	311271324	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m2	30,000	56,809	1 704,270	0,000
11	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,983	613,890	1 217,344	0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

346,919 0,000

12	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,485	93,123	138,288	0,000
13	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,050	7,557	98,619	0,000
14	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13,050	2,515	32,821	0,000
15	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	0,074	1 043,127	77,191	0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

OSTATNÉ PRÁCE

4 811,293 0,000

16	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	9,720	68,863	669,348	0,000
17	962052211	Búranie oplotenia železobetónového, -2,40000t	m3	15,169	106,622	1 617,349	0,000
18	979081111	Búracie práce - odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	114,039	9,194	1 048,475	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	979081121	Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 280,780	0,296	675,111	0,000
20	979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné"	t	114,039	7,024	801,010	0,000

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

						1 300,304	0,000
21	998152121	Presun hmôt pre pre oplatenie, objekty zvláštne a objekty rôzne pozemné výšky do 3 m	t	224,135	5,778	1 295,052	0,000
22	998152121	Presun hmôt pre pre oplatenie, objekty zvláštne a objekty rôzne pozemné výšky do 3 m	t	0,844	6,223	5,252	0,000

PRESUNY HMÔT

Práce PSV

2 490,847 0,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

						1 917,262	0,000
23	767920120	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované s plochou jednotlivo od 2 m2 do 4 m2	kus	1,000	15,639	15,639	0,000
24	767920160	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované s plochou jednotlivo od 10 m2 do 15 m2	kus	3,000	100,321	300,963	0,000
25	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,446	33,771	48,833	0,000
26	5534461001	Vráta oceľové 0,8 x 2,35 m - jednokrídlové	kus	1,000	71,348	71,348	0,000
27	5534477301	Vráta oceľové 5,0 x 2,35 m - dvojkridlové	kus	3,000	493,493	1 480,479	0,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

NÁTERY

						573,585	0,000
28	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	74,260	5,479	406,871	0,000
29	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	74,260	2,245	166,714	0,000

NÁTERY

Celkom

25 939,489 0,000


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-05 Stojiská	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Lemešany		
Projektant	Ing. Jarmila Verešpejová		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	726,42		8 Práca nadčas	0,00	
2	Montáž	1 286,27		9 Bez pevnej podl.	0,00	
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00	
4	Montáž	0,00		11	0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00		12 DN (r. 8-11)		
6	Montáž	0,00		13 GZS	0,00	
7 ZRN (r. 1-6)		2 012,68		14 Projektové práce	0,00	
20 HZS		0,00		15 Stažené podmienky	0,00	
				16 Vplyv prostredia	0,00	
				17 Iné VRN	0,00	
				18 VRN z rozpočtu	0,00	
				19 VRN (r. 13-18)	0,00	
				21 Kompl. činnosť	0,00	
				22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	2 012,68	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 012,68	402,54	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 415,22	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany

Objekt: SO-05 Stojiská

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce HSV

2 012,683

0,000

ZEMNÉ PRÁCE

158,577

0,000

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	5,730	2,864	16,411	0,000
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,434	21,287	115,674	0,000
3	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku do 1000 m3 z horniny triedy 1 až 4 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 2000 m	m3	11,164	1,911	21,334	0,000
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	11,164	0,462	5,158	0,000

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

486,163

0,000

5	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,709	21,296	15,099	0,000
6	274314711	Betón základových pásov prostý zo síranovzdorného cementu tr. C 25/30	m3	4,725	99,696	471,064	0,000

ZÁKLADY

SPEVNENÉ PLOCHY

691,425

0,000

7	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm	m2	24,000	1,043	25,032	0,000
8	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	22,040	3,914	86,265	0,000
9	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	24,000	6,506	156,144	0,000
10	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.180 mm	m2	24,000	17,666	423,984	0,000

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

632,888

0,000

11	917831511	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40cm - do radu	m	20,400	9,357	190,883	0,000
12	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7, 5 kg/m2	t	0,136	832,638	113,239	0,000
13	5921959220	Premac MINI PALISÁDA 35 cm SIVÁ výroba Zvolen	kus	178,000	1,847	328,766	0,000

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

43,630

0,000

14	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	41,277	1,057	43,630	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

PRESUNY HMÔT

Celkom

2 012,683

0,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-06-01 AB + sklady - búracie práce	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Lemešany		
Projektant	Ing. Jarmila Verešpejová		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 11 330,35	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 208,93	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 6 012,88	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 17 552,16	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis  Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 17 552,16	
				24 DPH 20,00 % z 17 552,16 3 510,43	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 21 062,59	
				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis Pečiatka 				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany

Objekt: SO-06-01 AB + sklady - búracie práce

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						11 330,352	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					11 330,352	0,000
1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	71,066	19,782	1 405,828	0,000
2	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	3,666	81,391	298,379	0,000
3	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,304	68,888	365,382	0,000
4	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	11,620	1,321	15,350	0,000
5	966089350	Vnútrostav. premiestenie demont. mat. keramického a azbestocem. vodorovné za každých ďalších 10 m	t	3,714	0,681	2,529	0,000
6	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti, -0,01200t	ks	29,000	0,297	8,613	0,000
7	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	14,000	0,509	7,126	0,000
8	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, -0,06200t	m2	23,190	5,424	125,783	0,000
9	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrat do suti plochy nad 4 m2	ks	1,000	3,303	3,303	0,000
10	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	15,760	17,564	276,809	0,000
11	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	6,440	12,244	78,851	0,000
12	974031154	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,03300t	m	26,500	2,882	76,373	0,000
13	974042554	Vysekanie rýh v betóne do hĺbky 100mm a šírky do 150mm, -0,03300t	m	23,045	7,588	174,865	0,000
14	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	501,906	2,144	1 076,086	0,000
15	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyšskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	185,463	1,455	269,849	0,000
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	209,401	10,275	2 151,595	0,000
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 978,619	0,277	1 102,077	0,000
18	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	209,401	8,352	1 748,917	0,000
19	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	209,401	0,866	181,341	0,000
20	979087017	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m	t	3,714	18,140	67,372	0,000
21	979087018	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových, príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	11,142	3,458	38,529	0,000
22	979089411	Príplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	3,714	102,811	381,840	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	209,401	7,037	1 473,555	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 6 221,808 0,000

762 Konštrukcie tesárske				3 692,815	0,000		
24	762-01	Demontáž krovu (odhad)	kpl	1,000	2 053,506	2 053,506	0,000
25	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	364,770	0,632	230,535	0,000
26	762822830R	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	kpl	1,000	1 132,423	1 132,423	0,000
27	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	204,100	1,354	276,351	0,000

764 Konštrukcie klampiarske				255,600	0,000		
28	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	79,090	0,919	72,684	0,000
29	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	79,090	0,119	9,412	0,000
30	764321820R	Demontáž klampiarskych konštrukcií (žľaby, zvody, oplechovanie ...)	kpl	1,000	173,504	173,504	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 416,687	0,000		
31	765321811	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, -0,01300 t	m2	285,680	4,959	1 416,687	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové				178,200	0,000		
32	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - oceľ. schody	kg	150,000	1,188	178,200	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové				480,970	0,000		
33	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	55,700	8,635	480,970	0,000

776 Podlahy povlakové				197,536	0,000		
34	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	88,780	2,225	197,536	0,000

Celkom 17 552,160 0,000


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-06-02 AB + sklady - stavebná časť	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Lemešany		
Projektant	Ing. Jarmila Verešpejová		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 26 092,28	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 29 035,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 30 656,82	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 33 485,12	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 119 269,22	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 295,97
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis <i>Jedineková</i>				23	Súčet 7, 12, 19-22 120 565,19
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 120 565,19 24 113,04
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 144 678,23
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa 0,00	27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00		

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany
Objekt: SO-06-02 AB + sklady - stavebná časť

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						55 127,282	0,000
1 Zemné práce						150,797	0,000
1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,945	45,529	134,083	0,000
2	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,473	11,347	16,714	0,000
2 Zakladanie						217,218	0,000
3	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,173	36,077	6,241	0,000
4	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	2,772	76,110	210,977	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						7 192,175	0,000
5	311271322	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m2	2,087	33,654	70,236	0,000
6	311273121	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG	m3	44,142	133,165	5 878,169	0,000
7	312273531	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-500 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	0,675	148,631	100,326	0,000
8	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	33,122	18,861	624,714	0,000
9	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	24,118	21,508	518,730	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						22 122,937	0,000
10	411142056	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Ytong Klasik 200, P4-500, dĺžky 4800, 5000, 5600 mm, s podstĺpkovaním a dobetónovaním medzi vložkami	m2	218,980	57,096	12 502,882	0,000
11	417270250	U profil YTONG 250x249x599 P4-500	ks	170,000	9,630	1 637,100	0,000
12	417270300	U profil YTONG 300x249x599 P4-500	ks	180,000	11,639	2 095,020	0,000
13	417270375	U profil YTONG 375x249x599 P4-500	ks	105,000	12,655	1 328,775	0,000
14	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15,765	94,213	1 485,268	0,000
15	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	45,000	6,893	310,185	0,000
16	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	45,000	2,750	123,750	0,000
17	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,892	1 077,516	2 038,660	0,000
18	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,508	98,394	148,378	0,000
19	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,226	1 350,292	305,166	0,000
20	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,838	19,369	93,707	0,000
21	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,838	4,095	19,812	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,520	11,088	27,942	0,000
23	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,520	2,497	6,292	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 20 296,963 0,000

24	611421133	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	204,580	7,820	1 599,816	0,000
25	612421615	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	555,335	5,309	2 948,274	0,000
26	612421637	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	468,914	5,630	2 639,986	0,000
27	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	114,479	4,015	459,633	0,000
28	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hrubá zatretá	m2	204,955	6,206	1 271,951	0,000
29	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	185,463	5,695	1 056,212	0,000
30	622465112	Vonkajšia omietka stien marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	61,530	19,952	1 227,647	0,000
31	622491306	Náter fasádny tekutý, dvojnásobný	m2	185,463	3,193	592,183	0,000
32	625252307	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (MW), skrutkovacie kotvy	m2	67,275	31,953	2 149,638	0,000
33	632450295	Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 5 mm	m2	180,140	7,309	1 316,643	0,000
34	632450409	Cementový pote, hr. 50 mm	m2	204,580	19,336	3 955,759	0,000
35	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	14,000	36,542	511,588	0,000
36	5533198400	Zárubňa oceľová 80x197	ks	7,000	20,951	146,657	0,000
37	5533198000	Zárubňa oceľová 60x197	ks	7,000	19,931	139,517	0,000
38	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	17,600	4,650	81,840	0,000
39	5624900350	Parapet - plast.	m	17,600	11,342	199,619	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 447,557 0,000

40	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	278,469	1,581	440,259	0,000
41	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	556,938	1,028	572,532	0,000
42	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	278,469	1,125	313,278	0,000
43	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	204,580	2,676	547,456	0,000
44	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	204,580	3,133	640,949	0,000
45	953842130	Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa výšky do 9 m ohybnými nerezovými vložkami do DN 200 mm	súb	1,000	933,083	933,083	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 699,635 0,000

46	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	237,678	7,151	1 699,635	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 64 141,935 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 455,221 0,000

47	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, betón. podklad, vodorovná	m2	180,140	13,521	2 435,673	0,000
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,757	25,823	19,548	0,000

713 Izolácie tepelné 6 587,101 0,000

49	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne (2x)	m2	448,400	0,964	432,258	0,000
50	6313670598	Izol. mineálna vlna hrúbka 120 mm (2x)	m2	457,368	7,340	3 357,081	0,000
51	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	198,154	0,652	129,196	0,000
52	2837577009	Špeciálna polyetylénová fólia - zosilnená izolácia	m2	227,877	0,607	138,321	0,000

Špeciálna polyetylénová fólia zosilnená polyesterovými vláknami. Raster: 10x10 cm (5x5 cm)

53	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	180,140	0,718	129,341	0,000
54	2837640610	BASF Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 5 cm	m2	183,743	3,987	732,583	0,000
55	713131143R	Montáž parotesnej fólie	m2	224,200	1,321	296,168	0,000
56	6288001220	Parotesná zábrana - folia	m2	257,830	2,218	571,867	0,000

Vodotesná nekorodujúca hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou polyesterovou fóliou a polyetylénovou fóliou s vystužujúcou mriežkou. Hodnota Sd cca 150 m.

57	713131144	Montáž paropriepustnej fólie	m2	224,200	1,149	257,606	0,000
58	2832208005R	Paropriepustná fólia	m2	257,830	1,444	372,307	0,000

Paropriepustná podstrešná hydroizolácia slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Rozmer role: 1,5x50m (75 m2). Materiál je štvorvrstvový, určený najmä pre šikmé vetrané debnené strechy.

59	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,002	24,332	170,373	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	---------	-------

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 150,823 0,000

60	721242115	Lapač strešných splavenín DN 100	ks	3,000	49,882	149,646	0,000
61	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,064	18,385	1,177	0,000

762 Konštrukcie tesárske 15 343,147 0,000

62	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech	m	903,885	6,299	5 693,572	0,000
63	6051593400R	Rezivo	m3	18,433	236,342	4 356,492	0,000
64	762341022	Montáž podbĽbiania z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	216,000	9,310	2 010,960	0,000
65	6119200025	Tatranský profil	m2	226,800	6,207	1 407,748	0,000
66	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	545,650	0,532	290,286	0,000
67	6051528000	Laty 40x60	m3	1,441	241,812	348,451	0,000
68	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2 - lávka	m	61,600	8,982	553,291	0,000
69	6051013200	Rezivo - lávka	m3	0,702	237,063	166,418	0,000
70	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	14,323	36,021	515,929	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 15 904,915 0,000

71	764313222R	Krytiny z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon nad 30° do 45°	m2	364,760	34,779	12 685,988	0,000
72	764327230R	Napojenie oplechovania na krytinu r.š. 400 mm	m	85,000	13,452	1 143,420	0,000
73	764351403	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	m	85,000	18,620	1 582,700	0,000
74	764359431	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x200x250 mm	ks	3,000	22,804	68,412	0,000
75	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	17,600	9,083	159,861	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
76	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZI plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	3,000	4,536	13,608	0,000
77	5534415660	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 100 mm	ks	3,000	5,551	16,653	0,000
78	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZI plechu, kruhové priemer 100 mm	m	12,000	18,554	222,648	0,000
79	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,285	40,789	11,625	0,000

766

Konštrukcie stolárske

9 857,498

0,000

80	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	27,682	27,682	0,000
81	6123909480	Stropné sklápacie schody	ks	1,000	100,387	100,387	0,000
82	766621081	Montáž okna plastového, za 1 bm montáže	m	71,900	6,464	464,762	0,000
83	6114120600	Plastové okno H/B 1500/1700 mm dvojkridlové otváracé, otváracé-sklopné	ks	4,000	208,071	832,284	0,000
84	6114120100	Plastové okno H/B 1500/1100 mm dvojkridlové otváracé, otváracé-sklopné	ks	3,000	218,883	656,649	0,000
85	6114117100	Plastové okno H/B 1000/1100 mm dvojkridlové otváracé, otváracé-sklopné	ks	1,000	192,305	192,305	0,000
86	6114117100R1	Plastové okno H/B 750/1100 mm dvojkridlové otváracé, otváracé-sklopné	ks	1,000	205,017	205,017	0,000
87	6114117300	Plastové okno H/B 1200/1400 mm dvojkridlové otváracé, otváracé-sklopné	ks	1,000	217,777	217,777	0,000
88	6114116400	Plastové okno H/B 1500/900 mm jednokridlové otváracé-sklopné	ks	1,000	115,134	115,134	0,000
89	6114109100	Plastové okno H/B 750/600 mm jednokridlové otváracé-sklopné	ks	1,000	85,551	85,551	0,000
90	6114107100	Plastové okno H/B 450/600 mm jednokridlové otváracé-sklopné	ks	1,000	81,195	81,195	0,000
91	6114104600	Plastové okno H/B 450/1100 mm sklopné	ks	1,000	118,687	118,687	0,000
92	6114104100R	Plastové okno H/B 600/600 mm sklopné	ks	2,160	83,938	181,306	0,000
93	766641071	Montáž dverí, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	40,160	11,476	460,876	0,000
94	766-01	Dvere vonkajšie 2300/1400 (viď. PD), pol. 11	ks	1,000	1 044,286	1 044,286	0,000
95	766-02	Dvere vonkajšie 2270/1500 (viď. PD), pol. 12	ks	1,000	1 069,393	1 069,393	0,000
96	766-03	Dvere vonkajšie 2270/900 (viď. PD), pol. 12	ks	1,000	546,509	546,509	0,000
97	766-04	Dvere vonkajšie 1970/900 (viď. PD), pol. 14	ks	1,000	546,138	546,138	0,000
98	766-05	Dvere 2300/1400 (viď. PD), pol. 15	ks	1,000	580,404	580,404	0,000
99	766-06	Dvere 1970/1000 (viď. PD), pol. 16	ks	1,000	333,018	333,018	0,000
100	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokridlové	ks	14,000	21,048	294,672	0,000
101	6117103114	Dvere vnútorné, laminátované, presklenie, 1970/800, 17 , DTD, š.60, 70, 80, 90cm/STN	ks	7,000	115,027	805,189	0,000
102	6117103114R	Dvere vnútorné, laminátované, presklenie, 1970/600, 18 , DTD, š.60, 70, 80, 90cm/STN	ks	7,000	124,299	870,093	0,000
103	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,155	24,402	28,184	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 375,379

0,000

104	767221120	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	7,350	3,333	24,498	0,000
105	5534667060	Zábradlie na schody a podesty, horizont.výplň rebrovanie, v.do 120cm., kotv.bočné alebo do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru	m	7,350	57,351	421,530	0,000
106	767651220	Montáž vrát osadených do oceľovej zárubne s plochou nad 6 do 9 m ²	ks	1,000	33,210	33,210	0,000
107	5534462800R	Vráta oceľové 3150/2500 (viď. PD), 19	ks	1,000	1 347,792	1 347,792	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
108	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	120,930	3,521	425,795	0,000
109	1348082500R	Tyč ocel'ová prierezu I - 100	t	0,121	918,470	111,135	0,000
110	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,342	33,388	11,419	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 4 763,651 0,000

111	771541216	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm -vrátane soklíkov	m2	171,853	16,857	2 896,926	0,000
112	5976498300	Dlaždice keramické- gres	m2	175,290	10,438	1 829,677	0,000
113	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,648	13,991	37,048	0,000

776 Podlahy povlakové 1 710,553 0,000

114	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch -vrátane soklíkov	m2	53,185	5,664	301,240	0,000
115	2841305005	Pvc podlaha	m2	54,781	17,242	944,534	0,000
<i>BII-s1</i>							
116	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	48,350	0,513	24,804	0,000
117	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	48,350	9,046	437,374	0,000
118	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,184	14,135	2,601	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 2 409,851 0,000

119	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	86,421	16,990	1 468,293	0,000
120	5978650540	Obkladačky	m2	88,149	10,381	915,075	0,000
121	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,306	20,278	26,483	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 2 583,796 0,000

122	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	13,440	4,617	62,052	0,000
123	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	13,440	2,627	35,307	0,000
124	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	216,000	5,638	1 217,808	0,000
125	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stropov dvojnásobný	m2	204,580	2,181	446,189	0,000
126	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stien dvojnásobný	m2	468,914	1,705	799,498	0,000
127	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	13,440	1,707	22,942	0,000

OST Ostatné 1 295,973 0,000

128	OST-01	Dodávka + osadenie - záchytné vane na 1-4 sudy (á 200l)	kpl	3,000	431,991	1 295,973	0,000
-----	--------	---	-----	-------	---------	-----------	-------

Celkom 120 565,190 0,000


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-06-03 AB + sklady - časť ZTI	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lemešany		
Projektant	Ing. Jarmila Verešpejová		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 771,10	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 230,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 001,10	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Komplexná stavba 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis <i>Jedličková</i>	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 1 001,10
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 001,10 200,22
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 201,32
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany
Objekt: SO-06-03 AB + sklady - časť ZTI

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 001,100	0,000
	725	Zdravotechnika - podľa Prílohy č. 1				1 001,100	0,000
1	725-01	Zdravotechnika - dodávka	kpl	1,000	771,100	771,100	0,000
2	725-02	ZTI - montáž	kpl	1,000	230,000	230,000	0,000
		Celkom				1 001,100	0,000


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO-06-04 AB + sklady - časť ÚK	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Lemešany		
Projektant	Ing. Jarmila Verešpejová		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	4 803,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00		
4		Montáž	1 425,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		6 228,81	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		
Projektant						D Celkové náklady					
Dátum a podpis <i>Jediňáková</i>						23 Súčet 7, 12, 19-22			6 228,81		
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 6 228,81			1 245,76		
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-24)			7 474,57		
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty					
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa			0,00					
			27 Kľzavá doložka			0,00					
			28 Zvýhodnenie + -			0,00					

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany

Objekt: SO-06-04 AB + sklady - časť ÚK

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				6 228,810	0,000
725		Zdravotechnika - podľa Prílohy č. 2				6 228,810	0,000
1	725-01	UK - dodávka	kpl	1,000	4 803,810	4 803,810	0,000
2	725-02	UK - montáž	kpl	1,000	1 425,000	1 425,000	0,000
		Celkom				6 228,810	0,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany	JKSO	
Názov objektu	SO 06-05 AB + sklady - časť ELI	EČO	
		Miesto	Lemešany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Lemešany		
Projektant	Ing. Jarmila Verešpejová		
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.	51007631	SK2120553820
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.07.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	4 607,64	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	6 521,93	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	11 129,57	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	11 129,57	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 11 129,57	2 225,91	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	13 355,48	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
		28 Zvýhodnenie + -	0,00			

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany
Objekt: SO 06-05 AB + sklady - časť ELI

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				11 129,570	0,001
	4	Elektroinštalácie - podľa Prílohy č. 3				11 129,570	0,001
1	419991001-1	Elektroinštalácia komplet	súb	1,000	11 129,570	11 129,570	0,001
		Celkom				11 129,570	0,001

Príloha č. 1

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany

Objekt: SO-06 AB + sklady

Časť: 03 ZTI

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 07. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV						1 001,10	0,000
725 Zdravotechnika						1 001,10	0,000
	725-01	Zdravotechnika - dodávka	kpl	1,000	771,10	771,10	0,000
	725-02	ZTI - montáž	kpl	1,000	230,00	230,00	0,000

MATERIAL

1	HL21	Sifón kond.koľt. Lieviv v suchom stave HL21	ks	1,000	21,38	21,38	
2	KIT866.0	Sprch.set NOV.KIT 866,0 tyč.+hadica150+sprš.4pol.	ks	2,000	30,25	60,50	
3	92060/1	Bat.TITANIA-IRIS sprch.nást. 150mm 92060/1	ks	2,000	26,12		
						52,24	
4	92001/1	Bat.TITANIA-IRIS umýv.stoj.bez odt.g. 92001/1	ks	2,000	19,35	38,70	
5	92070/T	Bat.TITANIA-IRIS drez.nást. S 150/220 mm 92070/T	ks	1,000	28,25	28,25	
6	92091	Bat.TITANIA-IRIS drez. Stoj. Výt. Dlhý otoč.92091	ks	1,000	24,88	24,88	
7	A41	Sifón ujmýv. ALCA A41 DN 40 nerez	ks	2,000	5,16	10,32	
8	590514	Výlevka plast.+rošt-š525/v376/h342/Sophia OHA 6203 DN40	ks	1,000	51,25	51,25	
9	A441	Sifón drez.A 441 DN 50/40 nerez ALCA	ks	2,000	6,10	12,20	
10	BASIC170	Drez nerez DREKIA BASIC 170 780x435x150+sif.maly	ks	1,000	36,50	36,50	
11	56037	Um.JIKA ZETA 55x44 SO 1039.1.104	ks	2,000	30,25	60,50	
12	55337	WC kombi JIKA ZETA vodor.DUAL 3/8* 8.2539.6 v. 18cm	ks	2,000	102,36	204,72	
13	55139	WC doska JIKA ZETA 9327.1 nastav.Termoplast	ks	2,000	16,17	32,34	
14	55539	WC izol. ku kombi na spodok UPMST	ks	2,000	2,46	4,92	
15	WCHD	WC hadica flexi - harmonika ALCA 28-50 cm A97 dlhá	ks	2,000	6,48	12,96	
16	HFV1238FF100	Hadica flexi 1/2"x3/8" FF 100 cm.nerez 103/100	ks	2,000	2,95	5,90	
17	VWC1238DI	Ventil WC roh.guf. 1/2"x 3/8" s filtr.kov.práčka Eurotermo	ks	10,000	3,01	30,10	
18	PPRP2534ZV	PPR Prechod DG 25x3/4" ZV	ks	2,000	2,34	4,68	
19	PPRR25PN20	PPR Rúra 25x4,2 PN20 (3/4")	m	12,000	1,25	15,00	
20	PPRR20PN20	PPR Rúra 20x3,4 PN20 (1/2")	m	20,000	0,71	14,20	
21	I2205	Izoflex 22/05-06 (1/2")	m	20,000	0,18	3,60	
22	I2805	Izoflex 28/05-06 (3/4")	m	16,000	0,21	3,36	
23	PPRT252025	PPR T kus reduk.25x20x25	ks	4,000	0,31	1,24	
24	PPRT252020	PPR T kus reduk.25x20x20	ks	2,000	0,48	0,96	
25	PPRT20	PPR T kus 20	ks	5,000	0,18	0,90	
26	PPRK2090	PPR Kolenko 20/90°	ks	20,000	0,17	3,40	
27	PPRK2590	PPR Kolenko 25/90°	ks	10,000	0,21	2,10	
28	PPRN25	PPR Nátrubok 25	ks	6,000	0,18	1,08	
29	PPRN20	PPR Nátrubok 20	ks	10,000	0,16	1,60	
30	PPRN2012PR	PPR nástienka prech. 20x1/2'ZD	ks	8,000	2,31	18,48	
31	PPRN2012ZD	PPR nástienka.koleno 20x1/2'ZD	ks	6,000	1,54	9,24	
32	PPRZ12C	PPR Zátka so závitom 1/2'- dlhá-červ.	ks	6,000	0,30	1,80	
33	PPRZ12M	PPR Zátka so závitom 1/2'- dlhá-modrá	ks	6,000	0,30	1,80	

Celkom material:

771,10

0,000

Príloha č. 2

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany

Objekt: SO-06 AB + sklady

Časť: 04 ÚK

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 07. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				6 228,81	0,000
725		Zdravotechnika				6 228,81	0,000
	725-01	UK - dodávka	kpl	1,000	4 803,81	4 803,81	0,000
	725-02	UK - montáž	kpl	1,000	1 425,00	1 425,00	0,000

MATERIAL

1	25 KKV	Proth.k.PANTHER Condens 25 KKV (prietok.ohr.TUV)	ks	1,000	1 288,00	1 288,00	
2	61821	Proth.TERMOLINK P - progr. 18 20118083 NEW	ks	1,000	65,32	65,32	
3	61913	Proth.snímač teploty vonk.ekvit. Ku Termolinku 40797 (1	ks	1,000	22,10	22,10	
4	67111	Proth.prip.šrúb. 3/4" ZV - 0020132434	ks	4,000	9,35	37,40	
5	FY34	Filter mos. 3/4" Y s nerez.sítkom JY 508/20	ks	2,000	4,12	8,24	
6	VGv34MFMfe	Ventil g.v. 3/4" MF motýľ FERRO ST JY113/20 PN25	ks	4,000	4,58	18,32	
7	VGv34FFMfe	Ventil g.v. 3/4" FF motýľ FERRO ST JY115/20 PN25	ks	2,000	4,15	8,30	
8	EGR125	Eurogas rúrka nerez DN 12 1/2" plyn /bal 50m/	ks	0,500	11,85	5,93	
9	EGM12	Eurogas matica 1/2" plyn	ks	2,000	1,14	2,28	
10	VGP12 FF	Ventil g.plyn 1/2" FF páka IVR151	ks	1,000	4,52	4,52	
11	ETV12	Eurotis gas UNI ŠŠ vsuvka 1/2"	ks	1,000	2,86	2,86	
12	NH	Filter odkaf. NANO HOT 3/4" - 1" 100mcr do 90°	ks	1,000	61,25	61,25	
13	NHp	Filter odkaf. NANO HOT magnetická príruha	ks	1,000	11,54	11,54	
14	611423	Proth.adapt. 80/125 pre kotle Panther, Gepard Condens	ks	1,000	17,28	17,28	
15	CG	CGe - koleno PP 80/90°	ks	2,000	6,18	12,36	
16	CG	CGe - flexi prechod rúra PP 80 - SAMEC	ks	1,000	25,68	25,68	
17	CG	CGe - flexi komín.potrubié PP 80 /bal.80m/	m	10,000	11,54	115,40	
18	CGBREJ.AA.	CGe - flexi držiak pre rúru PP 80 mm (sada= 5ks)	a	1,000	22,30	22,30	
19	CG	CGe - plech krycí biely 80 mm (B23)	ks	1,000	22,14	22,14	
20	CG	CGe - rúra PP 80x500 mm	ks	2,000	8,47	16,94	
21	CG BKAN.	CGe - zachytávač kondenzátu PP 80	ks	1,000	29,25	29,25	
22	k103607201	VKP 10S 600 x 700 Korad	ks	2,000	69,27	138,54	
23	k113605201	VKP 11K3 600 x 500 Korad	ks	1,000	79,92	79,92	
24	k213604201	VKP 21K3 600 x 400 Korad	ks	1,000	91,25	91,25	
25	k213605201	VKP 21K3 600 x 500 Korad	ks	1,000	92,39	92,39	
26	k213606201	VKP 21K3 600 x 600 Korad	ks	1,000	100,25	100,25	
27	k213607201	VKP 21K3 600 x 700 Korad	ks	2,000	105,36	210,72	
28	k223605201	VKP 22K3 600 x 500 Korad	ks	1,000	98,25	98,25	
29	k223607201	VKP 22K3 600 x 700 Korad	ks	1,000	118,36	118,36	
30	k223608201	VKP 22K3 600 x 800 Korad	ks	1,000	128,10	128,10	
31	k223610201	VKP 22K3 600 x 1000 Korad	ks	1,000	138,25	138,25	
32	k223612201	VKP 22K3 600 x 1200 Korad	ks	1,000	159,74	159,74	
33	k223617201	VKP 22K3 600 x 1700 Korad	ks	1,000	213,58	213,58	
34	980031	Držiak Korad set-odvz.+zásl. k radiátorom	bal	14,000	0,03	0,42	
35	H1376683	Prip.armat.HERZ3000 Set PICOLO PR +red+hlav.3302113	a	14,000	18,25	255,50	
36	H1609803	Matica HERZ 3/4" x 16/2	ks	28,000	3,04	85,12	
37	HP702612	Prechod lis.HERZ 26 x 3/4" ZV	ks	2,000	6,28	12,56	
38	HP722605	T-kus HERZ lis. 26x20x26	ks	2,000	10,22	20,44	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	HP722603	T-kus HERZ lis. 26x16x26	ks	2,000	10,81	21,62	
40	HP722611	T-kus HERZ lis. 26x16x20	ks	2,000	10,25	20,50	
41	HP722001	T-kus HERZ lis. 20x16x20	ks	14,000	7,14	99,96	
42	HP722003	T-kus HERZ lis. 20x16x16	ks	4,000	7,53	30,12	
43	HP721600	T-kus HERZ lis.16	ks	6,000	5,88	35,28	
44	PRIB2x25	Príchytká biela 2x25	ks	10,000	0,33	3,30	
45	PRIB2x20	Príchytká biela 2x20	ks	20,000	0,27	5,40	
46	PRIB2x16	Príchytká biela 2x16	ks	20,000	0,27	5,40	
47	HMO660	Hmoždinka natĺkacia M 6 x 60	ks	50,000	0,07	3,50	
48	H3C16020	Pert-Al-Pert HERZ rúrka 16x2 (0,4) pert. radiát.vratná	m	80,000	1,58	126,40	
49	H3C20020	Pert-Al-Pert HERZ rúrka 20x2 (0,4) pert	m	50,000	2,18	109,00	
50	H3C26030	Pert-Al-Pert HERZ rúrka 26x (0,5) pert	m	25,000	4,19	104,75	
51	HP721641	T-kus HERZ lis.pr. 16x 1/2"x16 ZD	ks	4,000	8,05	32,20	
52	HP722041	T-kus HERZ lis.pr. 20x 1/2"x20 ZD	ks	2,000	8,25	16,50	
53	R88/12	Ventil odvz.bank.+ späť.vent. 1/2" Gia	ks	6,000	5,98	35,88	
54	HP712600	Koleno lis.HERZ 26	ks	6,000	7,89	47,34	
55	HP712000	Koleno lis.HERZ 20	ks	6,000	5,31	31,86	
56		materiál nešpecifikovaný	ks	1,000	334,00	334,00	

Celkom material:

4 803,81

0,000

05 ELI - rozpočet

Príloha č. 3

Stavba: Zriadenie zberného dvora v obci Lemešany

Objekt: SO-06 AB + sklady

Časť: 05 ELI

Objednávateľ: Obec Lemešany

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.

Miesto: Lemešany

Spracoval:

Dátum: 16. 07. 2018

	Materiál	Materiál svietidla	Montáž; práce	Práce v HZS	Spolu
ELI / elektroinštalácia, bleskozvod	3 187,36	2 294,43	4207,790	1440,00	11129,57
Spolu bez DPH	3 187,36	2 294,43	4207,790	1440,00	11129,57

OBJEKT: SO 06 - AB+Sklady / Rekonštrukcia / , ELI elektroinštalácia /

I. Materiál	Názov materiálu	MJ	Množstvo	JC	Spolu
Material Elektroinštalácia					
	CYKY -O 2x1,5	M	30,000	0,28	8,40
	CYKY-O 3x1,5	M	40,000	0,35	14,00
	CYKY- J 3x1,5	M	200,000	0,35	70,00
	CYKY-J 3x2,5	M	350,000	0,58	203,00
	CYKY-J 5x1,5	M	30,000	0,58	17,40
	CYKY-J 5x2,5	M	20,000	0,95	19,00
	CYKY-J 5x10	M	30,000	2,84	85,20
	VODIC CY Y 2,5mm2 ZELENOZLTÝ	M	50,000	0,31	15,50
	VODIC CY Y 10 mm2 ZELENOZLTÝ	M	40,000	2,58	103,20
	SPINAC JEDNOPOLOVÝ -1 ,IP20	KUS	13,000	4,59	59,67
	SPINAC STRIEDAVÝ -6 ,IP20	KUS	6,000	5,15	30,90
	SPINAC SERIOVÝ -5, IP44	KUS	2,000	5,26	10,52
	SPINAC JEDNOPOLOVÝ -1 ,IP44	KUS	2,000	5,05	10,10
	POHYBOVÝ SENZOR	KUS	6,000	13,95	83,70
	VYPINAČ 3P- BOJLER VYPINAČ	KUS	1,000	11,21	11,21
	ZASUVKA 400V/16A-IP 44	KUS	1,000	7,25	7,25
	ZASUVKA 230V/16A-IP 44	KUS	9,000	4,18	37,62
	ZASUVKA 2x230V/16A-IP 20/ BIELA /	KUS	20,000	3,65	73,00
	ROZVODKA KRABICOVA KR68/2	KUS	45,000	0,71	31,95
	ROZVODKA KRABICOVA KP68/2	KUS	40,000	0,15	6,00
	ROZVODKA KRABICOVA ACIDUR 6455-11P, IP67	KUS	15,000	3,24	48,60
	RURKA OHYBNA fi 29mm ELEKTRINŠTALAČNA	M	700,000	0,28	196,00
	NIEDAX LIŠTA-POZINKOVANA ,d=3M	KUS	40,000	2,42	96,80
	SVORKOVNICA UZEMŇOVACIA / PA /	KUS	1,000	8,94	8,94
	Svorka Pripojovacia / Pospojovanie	KUS	10,000	1,75	17,50
	ROZVADZAC HR1	KUS	1,000	1097,12	1097,12
	ROZVADZAČ RE-RE1.0 F403 25A P2	KUS	1,000	242,84	242,84
Material BLESKOZVOD					
	LANO AlFe fi 8 mm /60M	KG	13,000	5,41	70,33
	VODIČ FeZn fi 8 mm / 20M	KG	9,000	1,62	14,58
	VODIČ ZVODOVY AlMgSi 8 Mm / zvod v trubke 20M /	KG	4,000	4,58	18,32
	SVORKA SPOJOVACIA SS	KUS	10,000	1,15	11,50
	SVORKA KRÍŽOVA SK	KUS	5,000	1,71	8,55
	SVORKA SKÚŠOBNÁ SZ	KUS	4,000	1,98	7,92
	SVORKA Okapova SO	KUS	4,000	1,72	6,88
	PODPERA VEDENIA PV	KUS	40,000	2,41	96,40

05 ELI - rozpočet

POPISNÝ ŠTITOK	KUS	4,000	0,52	2,08
KRABICA KO128 / 150X150X77 /	KUS	4,000	2,10	8,40
TRUBKA HFXP fi 32 mm	M	20,000	2,01	40,20
SVORKA UZEMŇOVACIA SR02	KUS	4,000	2,01	8,04
JIMACIA TYČ JP 15+ PRISLUŠENSTVO	KUS	3,000	18,50	55,50
ZEMNIACA TYČ D28/2000 mm	KUS	8,000	17,55	140,40

Spolu				3094,52
Podružný materiál	%	3,000	3094,52	92,84
SPOLU				3187,36
Materiál - spolu				3187,36

I. Materiál SVIETIDLA					
	Názov materiálu	MJ	Množstvo	JC	Spolu
A	REN DL AWE 285, IP 20 - kruhove svetelný zdroj-LED, 2x11W/ 2xG13, IP20	KUS	14,000	32,10	449,40
B	SVIETIDLO AMI A2367M80BW-S, IP20 svetelný zdroj-T8 2x36W žiarivka	KUS	9,000	48,25	434,25
C	REN DL - MERIDO R10429, IP44 - vonkajšie svetelný zdroj- GX53 11W	KUS	4,000	30,10	120,40
D	REN DL MODUS SB118EP, IP20- žiarivkové svetelný zdroj-T8 1x18W EVG,	KUS	3,000	28,65	85,95
E	SVIETIDLO AMI A2367AN, IP65 svetelný zdroj-T8 2x36W žiarivka	KUS	12,000	81,25	975,00
R	REFLEKTOR UX-RESIDENTIAL AMY, IP 65 svetelný zdroj- 70W, MT	KUS	2,000	81,30	162,60
Spolu					2227,60
Podružný materiál 3%	%	3,000	2227,60		66,83
Materiál SVIETIDLA spolu					2294,43

III. Montáž materiálu					
ČP	Popis položky	MJ	Množstvo	JC	Spolu
Montazne a prace ELI					
210 810001	KABEL 2x1,5 mm	M	30,000	0,36	10,80
210 810005	KABEL 3x1,5 mm	M	240,000	0,36	86,40
210 810006	KABEL 3x2,5 mm	M	350,000	0,36	126,00
210 810015	KABEL 5x1,5 mm	M	30,000	0,36	10,80
210 810015	KABEL 5x2,5 mm	M	20,000	0,36	7,20
210 901078	Kábel 4X10 mm	M	30,000	1,01	30,30
210 950202	Príplatok na zaťahovanie kábla do trúbky	M	700,000	0,36	252,00
210000000	Trúbka PVC D 29	ks	700,000	0,25	175,00
210 020331	Montáž Lišta NIEDAX	M	120,000	2,86	343,20

05 ELI - rozpočet

210 100001	UKONC,VODIČOV V ROZVÁDZAČI DO 2,5mm	KUS	40,000	0,56	22,40
210 220002	OCHRANNE POSPOJOVANIE CU2,5-10VOLNE	M	90,000	0,39	35,10
210220302	Svorka pre pospájanie	KUS	10,000	3,21	32,10
210 110041	VYPINAC JEDNOPOLOVY -1	KUS	15,000	2,28	34,20
210 110043	PREPINAC SERIOVY -5	KUS	2,000	2,38	4,76
210 110045	PREPINAC STRIERDAVÝ -6	KUS	6,000	2,38	14,28
747 131200	MONTÁŽ SPORAK. PRIPOJKY -VYPINAČ	KUS	1,000	4,91	4,91
747 131200	ZASUVKA 400V/16A,	KUS	1,000	4,84	4,84
210 111021	ZASUVKA 230V/16A	KUS	29,000	3,42	99,18
210 200116	SVIETIDLO MONTÁŽ	KUS	44,000	6,62	291,28
210 190003	MONTAZ ROZVADZAČA	KUS	3,000	28,30	84,90
210000000	REZANIE DRAŽKY PRE VODIČ DO 29 mm	M	450,000	3,21	1444,50
210040712	REZANIE OTVORU PRE PLASTOVY ROZVÁDZAČ	KUS	2,000	7,25	14,50
210010311	MONTÁŽ INŠTALAČNEJ KRABICE	KS	40,000	0,12	4,80
210010321	MONTÁŽ ROZVODNEJ KRABICE	M	45,000	0,15	6,75
210 111023	MONTÁŽ KRABICA ACIDUR	KUS	15,000	2,41	36,15
210040715	Vrtanie krabice 68 mm	KUS	85,000	1,52	129,20
210 100257	POPISNÝ ŠTITOK	KS	12,000	0,28	3,36

Montážne práce BLESKOZVOD

210 220101	VODIČ Alfe fi 8 mm / NA STRECHE	M	60,000	1,55	93,00
210 220101	VODIČ AlMgSi 8 Mm / V TRUBKE	M	20,000	1,55	31,00
210 220101	VODIČ FeZn 30/4mm / V Základoch /	M	20,000	1,55	31,00
210 220301	SVORKA SPOJOVACIA SS	KUS	10,000	2,44	24,40
210 220302	SVORKA KRÍŽOVA SK	KUS	5,000	3,12	15,60
210 220302	SVORKA SKÚŠOBNÁ SZ	KUS	4,000	3,12	12,48
210 220302	SVORKA Okapova SO	KUS	4,000	3,12	12,48
210 220302	SVORKA UZEMŇOVACIA SR 03-02	KUS	4,000	3,12	12,48
210 220301	PODPERA VEDENIA PV	KUS	40,000	1,25	50,00
210 220000	ŠTITOK POPISNÝ	KUS	4,000	0,48	1,92
210010313	JIMACIA TYČ JP 15	KUS	3,000	16,02	48,06
210 010004	TRUBKA INŠTALAČNA DN 32 mm	M	20,000	0,62	12,40
210 220327	KRABICA INŠTALAČNA KO 128	KUS	4,000	4,08	16,32
210000000	REZANIE DRAŽKY PRE TRUBKU DO 32 mm	M	20,000	2,98	59,60

Zemné práce M-46

46020164	VÝKOP KABEL,RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM,TR,4	M	16,000	4,98	79,68
46056164	ZAHOZ KABEL,RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM,TR,4	M	16,000	1,22	19,52
46049012	FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	16,000	0,18	2,88
46062014	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR,4	M2	16,000	1,18	18,88
460 010024	VYTYCENIE TRASY KABEL,VED,V ZAST,PRIEST,	KM	0,020	45,82	0,92

Spolu	Montazne a demontazne prace				3851,53
	PPV	%	6,000	3851,53	231,09
	GZS	%	3,250	3851,53	125,17
Spolu montážne a stavebné práce					4207,79

IV. Práce v HZS					
ČP	Popis položky	MJ	Množstvo	JC	Spolu
	HZS - NEPŘEDVIDANÉ PRÁCE	HOD	20,000	18,00	360,00
	HZS - DEMONTÁŽNE PRÁCE	HOD	30,000	18,00	540,00
	HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE	HOD	30,000	18,00	540,00
Spolu					1440,00

HR1					
-----	--	--	--	--	--

05 ELI - rozpočet

ROZVÁDZAČ HR1 - zarátané v časti 1 Materiál ELI	MJ	Množstvo	JC	Spolu
PLASTOVA ROZVODNICA 48 MODULOV	KUS	1,000	64,20	64,20
PREPEŤOVA OCHRANA 120kA,TR.1-2, B-C	KUS	1,000	239,25	239,25
HLAVNÝ VYPINAČ ASN 32A/4	KUS	1,000	8,36	8,36
ISTIČ 6B/1-6A	KUS	1,000	4,00	4,00
ISTIČ 10B/1-10A	KUS	1,000	4,00	4,00
ISTIČ 16B/3-16A	KUS	1,000	6,25	6,25
PRUD. CHRÁNIČ 16/1N/0,03/B	KUS	11,000	28,36	311,96
PRUD. CHRÁNIČ 10/1N/0,03/B	KUS	4,000	28,36	113,44
PRUD. CHRÁNIČ 25/3N/0,03/B	KUS	1,000	41,28	41,28
SVORKA RS 2,5mm	KUS	40,000	1,28	51,20
Spolu				843,94
MONTÁŽ 30%	%	30,000		253,18
ROZVÁDZAČ HR1				1097,12